


Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 26/05/2026


PÉ +4,5
VER DES.: 25.03-D8011
REFORÇO 13





VISTA V45









CORTE Y1-Y1
(TÍPICO)


LISTA DOS MATERIAIS QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ – REFORÇO 13					
POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R346	2	L 44x44x3,2Hx1779	3,79	7,58	
R635	1	L 44x44x3,2Hx3068	6,53	6,53	
R636	1	L 38x38x3,2Hx1288	2,34	2,34	01 RECORTE
R637	1	L 38x38x3,2Hx1242	2,26	2,26	
R638	3	# 4,8x100x110	0,41	1,23	01 DOBRA
		PESO TOTAL		19,94	
		GALVANIZAÇÃO		0,70	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		20,64	


PARAFUSOS e ACESSÓRIOS / PARAFUSOS C/ PORCAS / COMPRIMENTOS	QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ REFORÇO 13 Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	8	–
40	2	–
45	–	–
50	–	–
55	–	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	6	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	4	–
PALNUTS	10	–
ESPESSURAS		
3,2	–	–
6,4	–	–
7,9	–	–
PARAF. DEGRAU M16	–	5
PALNUTS P/ DEGRAUS	–	5
PESO (KG)	1,07	2,28
PESO TOTAL (KG)	3,35	




PÉ +3,0
VER DES.: 25.03-D8011
REFORÇO 12










CORTE Y-Y
(TÍPICO)

LISTA DOS MATERIAIS QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ – REFORÇO 12					
POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R615	2	L 38x38x3,2Hx860	1,57	3,14	
R616	1	L 38x38x3,2Hx2088	3,80	3,80	
R617	1	L 38x38x3,2Hx2088	3,80	3,80	ESQ. POS. R616
R618	1	L 38x38x3,2Hx311	0,57	0,57	01 RECORTE
R619	1	L 38x38x3,2Hx311	0,57	0,57	01 RECORTE, ESQ. POS. R618
R620	1	L 38x38x3,2Hx942	1,71	1,71	01 RECORTE
R621	1	L 38x38x3,2Hx942	1,71	1,71	01 RECORTE, ESQ. POS. R618
R622	1	L 38x38x3,2Hx1262	2,30	2,30	
R623	6	# 4,8x100x113	0,43	2,58	01 DOBRA
		PESO TOTAL		20,18	
		GALVANIZAÇÃO		0,71	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		20,89	

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS / PARAFUSOS C/ PORCAS / COMPRIMENTOS	QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ REFORÇO 12 Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	22	–
40	8	–
45	–	–
50	–	–
55	–	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	16	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	14	–
PALNUTS	30	–
ESPESSURAS		
3,2	–	–
6,4	–	–
7,9	–	–
PARAF. DEGRAU M16	–	1
PALNUTS P/ DEGRAUS	–	1
PESO (KG)	3,24	0,46
PESO TOTAL (KG)	3,70	



SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS
Parafusos Ø12,7 – Furos Ø14,3 – A=22
Parafusos Ø15,9 – Furos Ø17,5 – A=25
Parafusos Ø19,1 – Furos Ø21,5 – A=30
Parafusos Degraus Ø15,9 – Furos Ø17,5
Furos Conforme ø indicado
P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES		
Rx5 (Simples)	A.0 45° (Simples Aba Oposta)	T.0=A (Total Aba Oposta)
Rx5 Rx5 (Duplo)	A.0+A.0 45° (Duplo Aba Oposta)	C.0=C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
ø	Mín. (kg.m)	Máx. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0

A21s_ADR2451-D3002 25.03-D8011	NOTAS GERAIS PÉS +3,0, +4,5, +9,0
NÚMERO	TÍTULO DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
02	APROVADO	25/05/26	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
02A	CONFORME RELATÓRIO DE PRÉ MONTAGEM	01/05/26	FLÁVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO
01	APROVADO	19/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
01A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLÁVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO
00	APROVADO	06/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLÁVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO

PROPRIEDADE: Eletrobras — SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORA: CR ENGENHARIA — CR.6061120

APROVAÇÃO — RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE GONTIJO RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA 108382/MG

Nº DE CONTROLE: A21s_ADR2451-D3010

DESCRIÇÃO JAZENTO: LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO PROJETO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s
REFORÇOS 12, 13, PÉS +3,0 E +4,5

DESCRIÇÃO PROJETO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	LINEI	FORMATO	A0	Nº JAZENTO	LTRD1.01-230-PE-ME.DWT-0036
CLASSIFICAÇÃO	DESTINADO BANCO PADRÃO	ESCALA	1/10 – 1/15	FOLHA	1 / REVISÃO 02